



РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА, ПЕШЕХОДНАТА И АЛЕЙНА МРЕЖА В ГРАНИЦИТЕ
НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2019 Г.

РАЗДЕЛ 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет:

**РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА, ПЕШЕХОДНАТА И АЛЕЙНА МРЕЖА В
ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2019 ГОДИНА**



**РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА, ПЕШЕХОДНАТА И АЛЕЙНА МРЕЖА В ГРАНИЦИТЕ
НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2019 Г.**

1. Наименование на поръчката: Ремонт на уличната, пешеходната и алейна мрежа в границите на община Айтос за периода 2017 – 2019 година

2. Описание на предмета на поръчката:

2.1. За гр.Айтос се предвиждат се следните видове строителни и монтажни работи:

- Доставка и полагане на несортиран трошен камък за основа;
- Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, полагане на битумен разлив;
- Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с неплътен асфалтобетон, ръчно, оформяне, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване;
- Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон, ръчно, оформяне, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване;
- Изкърпване на дупки с технологията на студеното рециклиране на място, съгласно Раздел 6000 от ТС на АПИ 2014;
- Изкърпване на дупки с технологията на горещо рециклиране на място, съгласно Раздел 7000 от ТС на АПИ 2014;
- Фугиране с битум на контактни зони между съществуващи и нови асфалтобетонени настилки /при изкърпване на единични дупки/;
- Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, полагане на битумен разлив;
- Корекция – повдигане/понижаване на нивото на капаци и решетки на шахти;
- Фугиране с битум на съществуващи пукнатини в асфалтобетонени настилки;
- Линейно машинно изрязване на съществуващи асфалтобетонени настилки;
- Фрезование на съществуваща асфалтова настилка;
- Демонтаж на стари улични бордюри и всички свързани с това разходи
- Полагане на улични бетонови бордюри с налични бордюри;
- Доставка и полагане на нови улични бетонови бордюри 18/35;
- Разваляне на стар тротоар и всички свързани с това разходи;
- Изпълнение на тротоарни настилки с плочи 30х30см - с налични плочи;
- Изпълнение на тротоарни настилки с плочи 30х30см - с нови плочи;
- Изпълнение на тротоарни настилки с плочи 40х40см - с нови плочи;
- Полагане на градински бетонови бордюри с налични бордюри;
- Доставка и полагане на нови градински бетонови бордюри;
- Изграждане на изпъкналите изкуствени напречни неравности, които се изработват съгласно изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-10 от 5.07.2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях;

2.2. За села в община Айтос се предвиждат се следните видове строителни и монтажни работи:

- Доставка и полагане на несортиран трошен камък за основа;



РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА, ПЕШЕХОДНАТА И АЛЕЙНА МРЕЖА В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2019 Г.

- Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, полагане на битумен разлив;
- Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон, ръчно, оформяне, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване;
- Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, полагане на битумен разлив;
- Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с неплътен асфалтобетон, ръчно, оформяне, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване;
- Изкърпване на дупки с технологията на студеното рециклиране на място, съгласно Раздел 6000 от ТС на АПИ 2014;
- Изкърпване на дупки с технологията на горещо рециклиране на място, съгласно Раздел 7000 от ТС на АПИ 2014;
- Корекция – повдигане/понижаване на нивото на капаци и решетки на шахти;
- Фугиране с битум на съществуващи пукнатини в асфалтобетонни настилки;
- Линейно машинно изрязване на съществуващи асфалтобетонни настилки;
- Фрезование на съществуваща асфалтова настилка;
- Демонтаж на стари улични бордюри и всички свързани с това разходи
- Полагане на улични бетонови бордюри с налични бордюри;
- Доставка и полагане на нови улични бетонови бордюри 18/35;
- Разваляне на стар тротоар и всички свързани с това разходи;
- Изпълнение на тротоарни настилки с плочи 30x30см - с налични плочи;
- Изпълнение на тротоарни настилки с плочи 30x30см - с нови плочи;
- Полагане на градински бетонови бордюри с налични бордюри;
- Доставка и полагане на нови градински бетонови бордюри;

3. Изисквания към изпълнението на строителството

Общи и специфични изисквания към строителните продукти.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции.

По смисъла на Регламент № 305:

- „*строителен продукт*“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;



РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА, ПЕШЕХОДНАТА И АЛЕЙНА МРЕЖА В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2019 Г.

- „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;
- „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;
- „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влягане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики и само такива, които са заложили в проектите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

За всяка доставка се съставя протокол за приемане от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа, проектанта и представителя на възложителя, упражняващ контрол по изпълнението.

Други изисквания:

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи с качество, съответстващо на ЗУТ и всички други нормативни изисквания, съответстващи на предмета



РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА, ПЕШЕХОДНАТА И АЛЕЙНА МРЕЖА В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2019 Г.

на поръчката. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции при необходимост.

Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени във възлагателните писма на Възложителя към договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

За осигуряване необходимата безопасност на труда по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.

Строителните машини (ако такива се използват) и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

Изпълнението на СМР трябва да се съобразят с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, като:

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004 г.);
- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи (обн., ДВ, бр.16 от 1987 г., изм. бр.65 от 1991 г. и бр.102 от 1994 г., 78 от 2005 г.)
- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006 г.)
- Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на



РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА, ПЕШЕХОДНАТА И АЛЕЙНА МРЕЖА В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2019 Г.

работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ, бр.46 от 2001 г.)

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

Изисквания относно опазване на околната среда.

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Изпълнителят трябва да предприеме мерки за опазването на околната среда по време на строителството, съгласно добрите строителни практики и при спазване на Закона за управление на отпадъците и нормативната уредба в областта на екологията и опазване на околната среда.

Изсичането на дървета и унищожаването на съществуващи зелени площи (ако това се налага) става след разрешение издадено от Общината по реда определен в действащата Наредба на Общински съвет - Айтос.

Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Чрез свои представители Възложителят по всяко време ще инспектира работите, ще контролира технологията на изпълнението и ще издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

Проверки и изпитвания.

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение

Изисквания за сигурност



РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА, ПЕШЕХОДНАТА И АЛЕЙНА МРЕЖА В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2019 Г.

От самото начало и до завършването на работата по проекта, Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване.

Защита на собствеността

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността на възложителя, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му по изпълнение на поръчката. Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.

Противопожарна защита

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар.

Почистване

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на площадките всички отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на друго обслужване или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент. Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по улиците, тротоарите, алеите, зелените площи и в имотите на съседните собственици. Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места (улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките.

След завършване и изпитване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, материали, строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите. Изпълнителят трябва да почисти и да остави Площадката в чисто състояние. Окончателното почистване на работния район трябва да приключи в рамките до седем (7) дни от възстановяването на настилките.

Временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли

Всички временни съоръжения трябва да се предоставят от Изпълнителя. Изпълнителят ще координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на местните власти или комунални фирми и съгласно всички норми и правилници. При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, то те трябва да бъдат преместени и площадката трябва да се възстанови в първоначалното си



РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА, ПЕШЕХОДНАТА И АЛЕЙНА МРЕЖА В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2019 Г.

състояние. Всички разходи във връзка с временните съоръжения, включително поддръжка, преместване и изнасяне, трябва да се поемат от Изпълнителя.

Изпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за нуждите на строителството, санитарните възли, полеви офиси. За своя сметка Изпълнителят трябва да предостави, монтира, оперира и поддържа цялата система, нужна за временно ел.захранване за строителни цели, полевите офиси и извършване на проби. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки за предоставяне на временно ел.захранване от местната електрическа компания. Изпълнителят ще плати всички такси за включване на електрическата компания, и ще предостави работната ръка, материали и оборудване за монтирането на временното ел.захранване. При приключване на работата, Изпълнителят, координирано с ел.компанията, ще изключи и премести системата за временно ел. захранване.

4. Организация на строителството:

Участникът трябва да вземе предвид характерните климатични условия и изискванията за подготовка на необходимата техническа документация преди изпълнението на строителните работи (Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Временна организация на движението: преди започване изграждането на обекта изпълнителят да изготви проект за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците, съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.), съгласуван от представители на РПУ Пътна полиция – Айтос и община Айтос.

5. Изисквания на Възложителя към обхвата и съдържанието на Техническото предложение

В Техническото предложение участниците трябва да представят Строителна програма за изпълнение на договора, с описание на:

Подхода за извършване на дейностите по строителство: Описание на основните видове строително монтажни работи; Описание на основните материали и техническите ресурси за изпълнение на работите; Описание на предлагания подход за изпълнение на строителството, предмет на поръчката (изпълнението на СМР не трябва да възпрепятства временната организацията на движение в града);

Организация на работата и разпределение на задачите в екипа за изпълнение на поръчката: Организиране на работите по изпълнение на дейностите по поръчката; Отношения, взаимовръзки и комуникация с останалите участници в работата по проекта (Възложител, държавна и общинска администрация, Строителен надзор, Собственици на инженерни мрежи и пр.); Разпределение на задачите между експертите в екипа, съобразно уменията и опита им, с представени функциите им при всеки етап от изпълнение на поръчката.

Описание на начина на изпълнение на изискванията на Възложителя за осигуряване на безопасност и здраве;



**РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА, ПЕШЕХОДНАТА И АЛЕЙНА МРЕЖА В ГРАНИЦИТЕ
НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2019 Г.**

Описание на начина на изпълнение на изискванията на Възложителя относно осигуряване на контрол на качеството при изпълнение на строителните дейности за реализиране на крайния строителен продукт;

План за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда;

Програма за управление на риска по отношение на идентифицираните от Възложителя рискове във връзка с изпълнението на поръчката, а именно:

1. Липса/ недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта,

2. Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на инженеринга в рамките на поръчката;

3. Промени в законодателството на България; промени в изискванията във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора

4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя

5. Времеви рискове:

- закъснение началото на започване на работите;

- изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта.

Програмата за управление на риска трябва да обхваща:

1. Оценка на вероятността за настъпване на всеки от рисковите фактори, дефинирани от Възложителя;

2. Оценка на очакваното въздействие от настъпване на съответния рисков фактор;

3. Оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното въздействие на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност x Въздействие;

4. Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще бъдат засегнати от настъпването на съответния рисков фактор;

5. Определяне на мерките за предотвратяване и мерките за намаляване на риска.

Участниците могат да идентифицират и допълнителни рискове.

Програмата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката.

6. Гаранционни срокове за строителните дейности.

Предложените гаранционни срокове от участниците не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл.20, ал.4 Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участникът, който е предложил гаранционен срок по – малък от предвидените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. се предлага за отстраняване. Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, който да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.



РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА, ПЕШЕХОДНАТА И АЛЕЙНА МРЕЖА В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2019 Г.

Участникът трябва да предложи „фирмен“ гаранционен срок за доставените и монтирани бордюри, тротоарни настилки и съоръжения, който не може да бъде по-кратък от 12 месеца.

*В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.

7. Основни нормативни документи

При изпълнението на строителството следва да бъдат спазени разпоредбите на посочените по-долу нормативни актове и други нормативни и подзаконовни нормативни актове, отразяващи добрите практики в строителството на сходни обекти:

- Закон за устройство на територията;
- Закон за пътищата
- Закон за движението по пътищата;
- Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 1 за организиране на движението по пътищата;
- Наредба № 3 за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците;
- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;
- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти;
- Техническа спецификация на АПИ в последния й актуализиран вид към момента на подаването на офертата, както и всички други действащи закони, наредби, правилници, стандарти, инструкции, ръководства и технически разпореждания в областта на ремонт на улици в градска среда,.
- При изготвяне на Плана за опазване на околната среда по време на строителство и осъществяване на самото строителство трябва да се съблюдават изискванията на следните нормативни документи:
 - Закон за опазване на околната среда;
 - Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;
 - Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съответствието на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

При настъпване на промени в нормативната уредба по време на изпълнение на задачата - предмет на настоящата Техническа спецификация, същите следва своевременно да бъдат съобразени и отразени в разработките, след предварително съгласуване и одобрение от Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.



**РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА, ПЕШЕХОДНАТА И АЛЕЙНА МРЕЖА В ГРАНИЦИТЕ
НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2019 Г.**
