



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 86 от 23.07.2019г.

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос.“, разделена на три обособени позиции: за Обособена позиция 2: „Водоснабдяване на с.Карагеоргиево, община Айтос“; финансиран по ДБФП № 02/07/2/0/00585 от 26.06.2018 г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка и в изпълнение на Решение № ОП-19-35/21.06.2019 год. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

Днес 05.02.2021 г., в гр. Айтос, между:

1. ОБЩИНА АЙТОС, със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, ул. „Цар Освободител“ № 3, БУЛСТАТ/ЕИК 000056764, представлявана от ВАСИЛ ЕДРЕВ - Кмет, и Пламена Парушева- Главен счетоводител, наричани по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2. ДЗЗД „УАЙТ СТРОЙ“ със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Петър Бонев № 152, ЕИК 177344171, представлявано от Камен Василев, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна;

в качеството си на „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ по сключения Договор за обществена поръчка № 86 от 23.07.2019г., от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

Като отчетоха целта на договора, обичаите в практиката и добросъвестността във взаимен интерес от тълкуване и прилагането на клаузите на Договор за обществена поръчка № 86 от 23.07.2019г., сключен след обявена открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, в резултат на което е влязло в сила Решение № ОП-19-35/21.06.2019 год. е обявен Изпълнител и сключен с него Договор за обществена поръчка № 86 от 23.07.2019г., отчитайки йерархичността при прилагане на специалните разпоредби на Закона за обществените поръчки и Закона за задълженията и договорите, на основание

1 / 9





чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и чл.20, чл.20а от ЗЗД. при липса на условия от определените в чл.116, ал.5 от ЗОП и на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, Страните пристъпиха към сключване на настоящото споразумение.

Мотивите по отношение на основанието за изменение на договора, съгласно чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, се изразяват в настъпили обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди и е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, при липса на условия от определените в чл.116, ал.5 от ЗОП, като не се въвеждат изменения на условия, които биха привлекли допълнителни участници, поради ясните клаузи за изпълнение, определени в договора, липса на ползи за Изпълнителя, без да се променя Изпълнителя.

Предвид факта, че инвестиционните проекти, предвиждащи дейности по реконструкция и рехабилитация на водопроводните участъци, предмет на договора, са изготвени в периода 2009-2016г., при реалното стартиране на СМР дейностите са отчетени следните изменения:

За раздел: Обект ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СЕЛО КАРАГЕОРГИЕВО Ф90

А) Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка

В процеса на изпълнение на обекта се установи, че след датата на осъществено проектирането на техническия проект е осъществено допълнително асфалтиране, на участъци, при които преди проектирането е нямало асфалтова настилка.

Б) Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка

При извършения оглед на улиците в с.Карагеоргиево се установиха различия между проектното и действителното състояние на уличните настилки. Различията са в следствие големия период (повече от 4 години) от изготвянето на проекта и изпълнението му на място. Установи се:

1. Компрометираната асфалтова настилка е в повече от предвижданото в проекта вследствие на преминаване на тежки машини и природни въздействия - валежи, температурни разлики и снеговалежи.
2. При разкриване на уличната настилка след отстраняване на асфалтовото покритие се констатира, че в много от участъците трошенокаменната основа е с минимална дебелина, което би компрометирало последващо полагане на асфалтов пласт над нея. Въз основа на гореописаното проектантът дава предписание:





- Възстановяване на конструкцията на уличното платно до приемлива дебелина съобразно приложения детайлв проекта;
- Възстановяването на асфалтовите настилки да се изпълни до здрав пласт, където е необходимо да се изпълни допълнително изрязване на компрометирана настилка до ненарушена повърхност. Фугите между новия и стария асфалт задължително да се обработят с битум.

Гореописаното води до увеличаване на количеството на трошенокаменната настилка по проект 2262 м² и действително изпълнено 5143,33 м² и количествата асфалт – по проект 3723 м² действително 4178 м²

В допълнение на последното необходимостта от полагане на по-големи количества трошенокаменна настилка се обуславя и от комбинацията на следните няколко фактора въздействали по време изпълнението на обекта:

-При извършване на изкопни работи за полагане на водопровод в много участъци се разкри съществуващ стар водопровод, което наложи разширение на изкопа с цел спазване на разпоредбите на Наредба №8/1999 год. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

- Установи се, че в много участъци основа на трошенокаменна настилка под асфалта е под нормативния минимум.Взе се решение да се възстанови пътната конструкция на участъците с необходимата дебелина съгласно проектния детайл.

В) Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка

- Дейността не е осъществена. В периодът между проект и действително изпълнение част от тротоара е възстановен с асфалтова настилка. Проектното решение участъка да се възстанови също с асфалтова настилка.

Г) Доставка и монтаж на челна заварка тръби от полиетилен висока плътност ф90

- Част от дължините ф90 не са положени в определените по проект трасета поради промени в статута на земята (от жилищни цели в селскостопански (овощни градини). Терените не се нуждаят от захранване, тъй като имат собствени водоизточници.





За раздел: ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СЕЛО КАРАГЕОРГИЕВО Ф110

А) Рязане на асфалтова настилка

- Дейността не е осъществена в пълен обхват поради разрушена и/или липсваща асфалтова настилка.

Б) Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка

- Дейността не е осъществена в пълен обхват поради разрушена асфалтова настилка в габарита на цялото пътно платно и техническа невъзможност за осъществяване на машинно полагане на асфалтова смес на участъка.

В) Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка

При извършения оглед на улиците в с.Карагеоргиево се установиха различия между проектното и действителното състояние на уличните настилки. Различията са в следствие големия период от изготвянето на проекта и изпълнението му на място. Установи се:

При разкриване на уличната настилка след отстраняване на асфалтовото покритие се констатира, че в много от участъците трошенокаменната основа е с минимална дебелина, което би компрометирано последващо полагане на асфалтов пласт над нея. Въз основа на гореописаното проектантът дава предписание:

- Възстановяване на конструкцията на уличното платно до приемлива дебелина съобразно приложения детайлв проекта;
- Възстановяването на асфалтовите настилки да се изпълни до здрав пласт, където е необходимо да се изпълни допълнително изрязване на компрометирана настилка до ненарушена повърхност. Фугите между новия и стария асфалт задължително да се обработят с битум.

Гореописаното води до увеличаване на количеството на трошенокаменната настилка по проект 1290 м² и действително изпълнено 2132 м².

-При извършване на изкопни работи за полагане на водопровод в много участъци се разкри съществуващ стар водопровод, което наложи разширение на изкопа с цел спазване на разпоредбите на Наредба №8/1999 год. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.





- Поради разрушена асфалтова настилка в габарита на цялото пътно платно и техническа невъзможност за осъществяване на машинно асфалтово изкърпване на участъците, се взе решения на всички такива участъци да се възстанови пътната конструкция на участъците с изграждане на трошенокаменна настилка.

Г) Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка

Дейността не е осъществена. В периодът между проект и действително изпълнение част от тротоара е възстановен с асфалтова настилка. Проектното решение участъка да се възстанови също с асфалтова настилка.

За раздел: ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СЕЛО КАРАГЕОРГИЕВО- Ф 32, Ф 63, Ф 140, Ф 160, Ф 180, Ф200

А) Рязане на асфалтова настилка

- Поради големия период между проектирането на проекта и неговото действително изграждане се установи различие в проектните количества. В следствие на напукване на износоустойчивия слой се наложи допълнително изрязване и асфалтиране на участъци, което води до увеличаване на трошенокаменна настилка под асфалта. С цел осъществяване на качествено машинно полагане на асфалтова смес и запечатване с емулсия до здрав асфалтов пласт се наложи допълнително изрязване до достигане на здрав асфалтов слой.

Б) Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка

- На някои улици асфалтовата настилка в габарита на цялото пътно платно е изцяло разрушена. Технически е невъзможно машинно полагане на асфалтовата смес, това води дейността да не се осъществи в пълен обхват.

В) Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка

При извършения оглед на улиците в с.Кара еоргиево се установиха различия между проектното и действителното състояние на уличните настилки. Различията са в следствие големия период от изготвянето на проекта и изпълнението му на място. Установи се:





При разкриване на уличната настилка след отстраняване на асфалтовото покритие се констатира, че в много от участъците трошенокаменната основа е с минимална дебелина, което би компрометирало последващо полагане на асфалтов пласт над нея. Въз основа на гореописаното проектантът дава предписание:

- Възстановяване на конструкцията на уличното платно до приемлива дебелина съобразно приложения детайл в проекта;
- Възстановяването на асфалтовите настилки да се изпълни до здрав пласт да се изпълни допълнително изрязване на компрометирана настилка до ненарушена повърхност. Фугите между новия и стария асфалт задължително да се обработят с битум.

Гореописаното води до увеличаване на количеството на трошенокаменната настилка по проект 648 м² и действително изпълнено 1629 м².

-При извършване на изкопни работи за полагане на водопровод в много участъци се разкри съществуващ стар водопровод, което наложи разширение на изкопа с цел спазване на разпоредбите на Наредба №8/1999 год. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

Г) Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка

- Дейността не е осъществена, тъй като тротоарната настилка на посочения участък от проекта беше разрушена.

Д) Доставка и монтаж на челна заварка тръби от полиетилен висока плътност ф32 УВЕЛИЧАВАНЕ НА БРОЯ НА СВО

При извършеният на оглед на уличната мрежа на с.Карагеоргиево се установи различие между проектните Сградни водопроводни отклонения (СВО) и действително изпълнените в проекта. Разликата се дължи на обособени нови парцели вследствие делене на имоти от наследници, както и новоизградени жилища в имоти, които по време на проектиране са били използвани за нежилищни цели. По проект ф32 са 909 л.м. за изграждане на СВО, действително изброени и в следствие осъществени ф32 са 1527 л.м СВО. Увеличаване на броя на СВО се отразява в увеличаване на количествата на линейни метри тръби, Фитинги, изпитване, дезинфекции, сигнални ленти, брой заварки и т.н.)





Необходимостта от допълнителните количества се обуславя от факта, че след датата на осъщественото проектиране на техническия проект са възникнали нови Сградни водопроводни отклонения (СВО) общо 399 броя.

Е) Изпитване водопровода на плътност УВЕЛИЧАВАНЕ НА БРОЯ НА СВО

При извършеният на оглед на уличната мрежа на с.Карагеоргиево се установи различие между проектните Сградни водопроводни отклонения (СВО) и действително изпълнените в проекта. Разликата се дължи на обособени нови парцели вследствие делене на имоти от наследници, както и новоизградени жилища в имоти, които по време на проектиране са били използвани за нежилищни цели. По проект ф32са 909 л.м. за изграждане на СВО, действително изброени и в последствие осъществени ф32 са 1527 л.м СВО. Увеличаване на броя на СВО се отразява в увеличаване на количествата на линейни метри тръби, фитинги, изпитване, дезинфекции, сигнални ленти, брой заварки и т.н.)

Изграденият водопровод е с осъществено хидравлично изпитване за доказване на водоплътност, на всички участъци включително и на нововъзникналите Сградни водопроводни отклонения. Проверена е якостта и изпълнението на тръбите, на фасонните части, връзките и другите водопроводни елементи

Ж) Промиване и дезинфекция на водопровода УВЕЛИЧАВАНЕ НА БРОЯ НА СВО

При извършеният на оглед на уличната мрежа на с.Карагеоргиево се установи различие между проектните Сградни водопроводни отклонения (СВО) и действително изпълнените в проекта. Разликата се дължи на обособени нови парцели вследствие делене на имоти от наследници, както и новоизградени жилища в имоти, които по време на проектиране са били използвани за нежилищни цели. По проект ф32 са 909 л.м. за изграждане на СВО, действително изброени и в последствие осъществени ф32 са 1527 л.м СВО. Увеличаване на броя на СВО се отразява в увеличаване на количествата на линейни метри тръби, фитинги, изпитване, дезинфекции, сигнални ленти, брой заварки и т.н.)

Изграденият водопровод е с осъществено промиване и дезинфекция на всички участъци включително и на нововъзникналите сградни водопроводни отклонения.

З) Доставка и полагане детекторна лента с два медни проводника УВЕЛИЧАВАНЕ НА БРОЯ НА СВО

При извършеният на оглед на уличната мрежа на с.Карагеоргиево се установи различие между проектните Сградни водопроводни отклонения (СВО) и действително изпълнените в проекта. Разликата се дължи на обособени нови парцели вследствие делене на имоти от наследници, както и новоизградени жилища в имоти, които по време на проектиране са били





използвани за нежилищни цели. По проект ф32 са 909 л.м. за изграждане на СВО, действително изброени и в следствие осъществени ф32 са 1527 л.м СВО. Увеличаване на броя на СВО се отразява в увеличаване на количествата на линейни метри тръби, фитинги, изпитване, дезинфекции, сигнални ленти, брой заварки и т.н.)

Доставената и положената детекторна лента с два медни проводника съответства на линейния метраж на изградената водопроводна мрежа.

И) Доставка и полагане предупредителна лента "Внимание водопровод"
УВЕЛИЧАВАНЕ НА БРОЯ НА СВО

При извършеният на оглед на уличната мрежа на с.Карагеоргиево се установи различие между проектните Сградни водопроводни отклонения (СВО) и действително изпълнените в проекта. Разликата се дължи на обособени нови парцели вследствие делене на имоти от наследници, както и новоизградени жилища в имоти, които по време на проектиране са били използвани за нежилищни цели. По проект ф32 са 909 л.м. за изграждане на СВО, действително изброени и в следствие осъществени ф32 са 1527 л.м СВО. Увеличаване на броя на СВО се отразява в увеличаване на количествата на линейни метри тръби, фитинги, изпитване, дезинфекции, сигнални ленти, брой заварки и т.н.)

Доставената и положената предупредителна лента "Внимание водопровод" съответства на линейния метраж на изградената водопроводна мрежа.

За съответните изменения са изготвени Заповеди от технически оправомощените лица, съгласувани по съответния ред. Не са налага добавяне на нови дейности, а единствено и само са актуализация на възложените.

С оглед гореизложеното,

Страните се споразумяха за следното:

§ 1. Допуска се промяна в чл.2, ал.1 от договора, като:

Вместо: „Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е 2667641,06 (два милиона шестстотин шестдесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и един лева и шест стотинки) лева без ДДС, респективно 3201169,27 (три милиона двеста и една хиляди сто шестдесет и девет лева и двадесет и седем стотинки) лева с ДДС, определена съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложената остойностена количествена сметка: ”,





Става: „Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е 2 665 960,18 (два милиона шестстотин шестдесет и пет хиляди деветстотин и шестдесет лева и осемнадесет стотинки) лева без ДДС, респективно 3 199 152,22 (три милиона сто деветдесет и девет хиляди сто петдесет и два лева и двадесет и две стотинки) лева с ДДС, определена съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложената остойностена количествена сметка: ”

§ 2. Приема се актуализация на КСС с Приложение № 1 към настоящото споразумение.

§ 3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор за обществена поръчка № 86/23.07.2019 г.

§ 4. Това Допълнително споразумение се състои от 3 (три) страници и е изготвено и подписано в 3 (три) еднообразни екземпляра- един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

§ 5. Към това допълнително споразумение се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1- Актуализация на КСС

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

(ВАСИЛ ЕДРЕВ – кмет)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(1.Камен Василев – представляващ)

Гл. Счетоводител.....

(Пламена Парушева)

