

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЕКТ: ОР (САНИРАНЕ ФАСАДИ) НА ЦДГ „РАДОСТ”, ГР. АЙТОС

По проекта е предвидено изпълнението на външна топлоизолация по фасади. Енергоспестяващата мярка предвижда поставяне на нова фасадна топлоизолация от стиропор (EPS) с дебелина 8 cm и с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,040$ W/mK на неизолирани външни стени, и XPS с дебелина 8 cm и с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035$ W/mK по цокли.

Предвидени са следните строително монтажни работи:

Предварително подкожушените и напукани участъци от замазки и мозайки се демонтират и почистват. Възстановяване на основата с обезпечаване на нужната товароносимост, устойчивост, допустима влажност, равнинност, обезпечаване включително всички съпътстващи СМР. Топлинно изолиране на външни стени и обръщане страници включително залепване, дюбелиране. Ъглов и водооткапващ профил. Полагане шпакловка, стъклофибърна мрежа и финално покритие, съгласно архитектурна концепция. Крайното покритие по фасади е предвидено от силикатна мазилка, а по цокъла от минерална мазилка.

По фасадите са изпълнени прозорци със стъклопакет, към който ще бъдат монтирани външни подпрозоречни алуминиеви дъски. За получаване на завършен архитектурен вид е предвидена подмяната на парапети на балкони, улуци и водосточни тръби. Ще бъде изпълнена и нова PVC входна витрина. Всички дейности ще бъдат извършени от фасадно тръбно скеле с монтирани защитни мрежи.

При изпълнението да се спазват всички необходими БДС и ПИПСМР.

Изготвил:.....

/инж. И. Биделев/